



widok wewnętrzny



widok zewnętrzny



Rozdzielnica Główna RG

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W SIECI TN-C-S

Legenda:

- F1-F2 : Zabezpieczenie WLZ np. RBK 00 prod. APATOR
X1 : Odgałęźnik instalacyjny, np. LZG-95/35 5x jednosekcyjny prod. POKÓJ
X2 : Odgałęźnik instalacyjny, np. LZG-35/16 prod. POKÓJ
S : Szyna PEN do rozdziálu przewodu PEN na PE i N, np. płaskownik Cu 25x3mm
OP : Ograniczniki przepięć, np. V-50-3-NPE+FS, B+C prod. OBO-BETTERMANN
F3 : Zabezpieczenie dzwonka ogr. przepięć, np. K60N B 10A/1 prod. SCHNEIDER ELECTRIC
H : Sygnalizator dźwiękowy zadziałania ogranicznika przepięć, SU-212 prod. HAGER
F4-F8 : Zabezpieczenie przedlicznikowe (zwarciove) licznika ADM, np. RBK 000 prod. APATOR z wkładką bezpiecznikową WT-00C gG 32A prod. ETI-POLAM
F9-F13 : Zabezpieczenie zalicznikowe (ogranicznik mocy), np. ETIMAT T 25A, prod. ETI-POLAM

UWAGI:

- Rozdzielnicę RG należy wykonać jako podtynkową.
- W drzwiach przedziałów TG, TR, TLA, TLSWC, TL1, TL2, TL3 należy zamontować zamek MasterKey.
- W drzwiach przedziałów TA, TD należy zamontować zamek 9081.
- Przedziały TG, TR, TLA, TLSWC TL1, TL2, TL3 należy przystosować do plombowania.
- Wymiary podano w mm.

BIURO PROJEKTOWE: ELEKTRO-PRO-INSTAL MAREK SKUBIS UL. LUTYŃSKA 2A 9 52-200 ZIELONA GÓRA TEL. 660-011-022		
ELEKTRO-PRO-INSTAL		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin Skubis	PODPIS:	
NR UPRAWNIENI: MAP/0062/PWOE/012	NAZWA INWESTYCJI: Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym, ul. Krasickiego 2 w Chrzanowie.	
INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Krasickiego 2, 32-500 Chrzanów	TYTUŁ RYSUNKU: WIDOK ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG	
FAZA: PW	SKALA: n/d	DATA: 12-2021
BRANŻA: I-EL	NR RYS.: E-5	NR ARK.: 1/1